

Согласовано:

Генеральный директор ООО «Гидрострой»

 Ивлев И.Б.

«29» ноября 2022г.

Утверждаю:

Председатель Правления ТСЖ «Коперник»

 Навка Р.А.

« » _____ 2022г.

Смета

по инъекционной гидроизоляции ж/б конструкций подземного паркинга ЖК «Коперник» по адресу:
г.Москва, ул.Большая Якиманка, д.22, корпус 3

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу измерения (руб.)	Стоимость (руб.)
1.	Устройство инъекционной гидроизоляции трещин ж/б стен и плиты перекрытия Состав работ: - устройство отверстий диаметром 10мм(7шт/1м.п.) - прочистка отверстий компрессором - монтаж инъекционных металлических пакеров(7шт/1м.п.) - устройство гидроизоляции с помощью инъекционного насоса(материал: двухкомпонентная полиуретановая смола Тимпол 111Т) - демонтаж пакеров	м.п.	9,00	6 450,00	58 050,00
2.	Устройство инъекционной гидроизоляции деформационных швов плиты перекрытия Состав работ: - зачистка шва - монтаж опалубки из оцинкованной стали, шириной 150мм - устройство отверстий Д10мм(7шт/1м.п.) - прочистка отверстий компрессором - монтаж инъекционных металлических пакеров 10/100мм(7шт/1м.п.) - устройство инъекционной гидроизоляции с помощью инъекционного насоса(материал: ПУ-система компонентов Тимпапат 101) - демонтаж пакеров	м.п.	23,00	13 725,00	315 675,00
3.	Устройство инъекционной гидроизоляции плиты перекрытия(24пакера/1м2)	м2	1,00	14 170,00	14 170,00
4.	Устройство инъекционной гидроизоляции ввода труб диаметром до 100мм	шт.	3,00	8 545,00	25 635,00
	Итого:				413 530,00
	НДС 20%:				82 706,00
	Итого:				496 236,00