

Общество с Ограниченной Ответственностью

# СИМВОЛ

109390, г. Москва, ул. Люблинская, д.47, Э/ПОМ/К/ОФ 1/ЛХ/1/19  
тел. 8 (495) 580-40-33, 8 (916) 590-98-14

исх. № 28 от 06 декабря 2022 г.

вх. № \_\_\_\_\_ ” ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.


## Коммерческое предложение

ООО «СИМВОЛ» имеет честь предложить Вам свои услуги в качестве подрядной организации для выполнения комплекса работ по ремонту кровли по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка

№.	Наименование расходных материалов	Количество	Цена	Сумма
1	Скотч малярный	20 шт.	260,00	5 200,00
2.	Пленка (для укрывания)	2 рул.	3900,00	7 800,00
3.	Герметик морозостойчивый	250 шт.	1040,00	260 000,00
4.	Заклепки (6 мм.)	2000 шт.	10,00	20 000,00
5.	Диски по металлу	50	70,00	3 500,00
6.	Электроды	4 пачки	1950,00	7 800,00
7.	Профиль	50 м.	260,00	13 000,00
8.	Саморезы	5 кг.	780,00	3 900,00
9.	Сверла	50 шт.	390,00	19 500,00
10.	Ножи канцелярские (со сменными лезвиями)	5 шт.	350,00	1 750,00
11.	Сменные лезвия (пачки)	2 пачки	260,00	520,00
12.	Лобзики (пилки) 20x300	10 шт.	390,00	3 900,00
13.	Дюбеля	200 шт.	4,50	900,00
<b>Итого (расходные материалы)</b>				<b>347 770,00</b>
№	Наименование материалов	Количество	Цена	Сумма
14.	Композитный лист 4мм. Г1 (Фирма производитель Алкотек или аналог)	1080 м2	2 900,00	3 132 000,00
15.	Фанера влагостойкая (с резкой)			520 000,00
16.	Праймер битумный	750 кг.	250,00	187 500,00
17.	Гидроизоляция наплавляемая «Технониколь»	950 м2	300,00	285 000,00
<b>Итого (за материалы)</b>				<b>4 124 500,00</b>
№	Наименование работ	Количество	Цена	Сумма
18.	Демонтаж существующего парапета с подложкой из фанеры без применения промышленного альпинизма	457 м2	650,00	297 050,00

19.	Демонтаж существующего парапета с подложкой из фанеры с применением промышленного альпинизма	304 м2	980,00	297 920,00
20.	Монтаж фанеры (с подрезкой) без применения промышленного альпинизма	457 м2	770,00	351 890,00
21.	Монтаж фанеры (с подрезкой) с применением промышленного альпинизма	304 м2	1100,00	334 400,00
22.	Нанесение праймера на фанеру с 2-х сторон	761 м2	470,00	357 670,00
23.	Монтаж гидроизоляции в 1 слой без применения промышленного альпинизма	457 м2	500,00	228 500,00
24.	Монтаж гидроизоляции с применением промышленного альпинизма	304 м2	800,00	243 200,00
25.	Изготовление элементов парапета из алюминиевого листа	761 м2	800,00	608 800,00
26.	Монтаж элементов парапета с герметизацией стыков и мест выхода крепления ограждения без применения промышленного альпинизма	457 м2	2100,00	959 700,00
27.	Монтаж элементов парапета с герметизацией стыков и мест выхода крепления ограждения с применением промышленного альпинизма	304 м2	2800,00	851 200,00
28.	Демонтаж-монтаж металлических ограждений	150 м.	1400,00	210 000,00
29.	Демонтаж-монтаж греющего кабеля (4 линии)	870 мп	650,00	565 500,00
30.	Подъем материала вручную с применением промышленного альпинизма			150 000,00
31.	Транспортные расходы			105 000,00
<b>Итого (за работы)</b>				<b>5 560 830,00</b>
<b>ИТОГО (в том числе НДС 20%)</b>				<b>10 033 100,00</b>

Генеральный директор



С.Ю. Заматова С.Ю.